

สรุปประมาณการโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสะอาด - บ้านนายเพียง  
 หน่วยงานผู้ออกแบบ กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเค็ด ตำบลน้ำตุน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ปร.1 จำนวน 0 แผ่น

ปริมาณงาน	งานรื้อถอน	กว้างเฉลี่ย 2.00 m. ความยาวเฉลี่ย 8.00 m. หนาเฉลี่ย 0.15 m. หรือมีพื้นที่ ที่ทำการรื้อถอน 2.40 ลูกบาศก์เมตร
	งานดิน	ผิวจราจร กว้าง 2.00 m. ความยาวรวม 8.00 m. หนาเฉลี่ย 0.15 m. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร
	งานวางท่อพร้อมท่อพัก	ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.10 m. จำนวน 1 บ่อ ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.00 x 0.10 m. จำนวน 4 บ่อ ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 m. จำนวน 26 ท่อน

ผู้ประมาณการ นายชูพงษ์ เพชรราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	142,505.61	1. เป็นราคาโดยประมาณในส่วนกลางเท่านั้นความถูกผิดของ
2	ค่าแรงงาน	39,127.18	ราคาค่าก่อสร้างให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาเอง
3	ค่าเครื่องจักรกล	-	2. ราคานี้ไม่รวมงานที่ไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการก่อสร้างและ
4	ป้ายโครงการ(1.20 x 2.40 m.)	3,000.00	งานดิน,งานรื้อ,ประคูรั้ว และงานฝังบริวารรอบอาคาร
5	Factor F.	1.3624	3.ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตต่างๆ และ
6	รวม (1+2+3) x 5	247,456.51	ค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟ
7	รวม (4 + 6)	250,456.51	4.ค่าแรง สำนักบฯ 59 ราคาวัสดุ พาณิชย์ จ.เลย พ.ค. 61
8	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	250,456.51	5.ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท.อ.เมือง จ.เลย เดือน มิ.ย. 61
สรุป	ปรับลดวงเงิน	456.51	ราคาเฉลี่ย 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร
	คิดเป็นเงินประมาณ	250,000.00	6. เป็นประเภท งานทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ,Vat 7 %
	= สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน =		7.ราคาก่อสร้างเฉลี่ยทั้งโครงการ 2,049.18 บาท/เมตร.

ความเห็นคณะกรรมการฯ *เห็นควรว่าควรก่อสร้าง*  
 ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายอดิเรก จันตะณี) (นายชูพงษ์ เพชรราช)  
 ลงชื่อ.....ประมาณการ  
 นายชูพงษ์ เพชรราช  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ความเห็น.....