

คณะกรรมการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิ่งเป้ง แก่งม่วง

พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังเป้ง ตำบลน้ำขุ่น อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

หน่วยงานผู้ออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ผู้ประมาณการ นายชูพงษ์ เพชรราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง

ปริมาณงาน
หน้าถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 m. ความยาวรวม 68.00 m. หนาเฉลี่ย 0.15 m.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	ราคารวม	ราคา / หน่วย	ราคารวม		
1	งานรื้อถอนถนน คอนกรีต	-	ม ³	-	-	40.00	-	-	รื้อขนทิ้ง
2	ทรายหยาบ	14.00	ม ³	584.12	8,177.68	99.00	1,386.00	9,563.68	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	40.80	ม ³	2,392.52	97,614.82	306.00	12,484.80	110,099.62	- กำลังอัดของคอนกรีตรูปทึบภาคที่
4	เหล็ก RB 15 mm.(1.39 kg/m.)	0.0630	ตัน	21,654.21	1,364.50	-	-	1,364.50	อายุ 28 วันต้องไม่
5	เหล็ก DB 16 mm.(1.58 kg/m.)	-	ตัน	21,345.80	-	-	-	-	น้อยกว่า 240 ksc.
6	เหล็ก RB 19 mm.(2.23 kg/m.)	0.0202	ตัน	21,588.79	436.50	-	-	436.50	
7	เหล็กตระแกรง PC-WI Ø 4 mm.ขนาด 0.20x0.20 m.#	272.00	ตร.ม.	35.00	9,520.00	-	5.00	9,525.00	ค่าขุบตัว (SLUMP)
8	โพนขนาดความหนา 1"	3.00	แผ่น	50.00	150.00	-	-	150.00	ไม่เกิน 12 cm.
9	แอสฟัลท์	17.00	ลิตร	30.00	510.00	-	-	510.00	
10	ดินลูกรัง หรือวัสดุคัดเลือก	14.00	ม ³	60.00	840.00	99.00	1,386.00	2,226.00	
รวม				118,613.50	15,261.80	133,875.30			